



prelowano P. Starbucic

STAROSTWO POWIATOWE
W GRÓJCU
ul. Piłsudskiego 59, 05-600



Grójec, dnia 19.02.2021 r.

WIZPIRP.7134.13.2021

URZĄD GMINY I MIASTA
MOGIELNICA

WST 2021 -02- 25

Lp. 388/21 Referat.....
podpis.....

Wizji

Pan Sławomir Chmielewski
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

W nawiązaniu do otrzymanego pisma znak IR.6740.9.2020 z dnia 08.12.2020 r. (data wpływu) dotyczącego proponowanych remontów dróg przez Gminę Mogielnica w stosunku procentowym: 50%- gmina, 50% - powiat, Zarząd Powiatu Grójeckiego informuje, że na sesji Rady Powiatu Grójeckiego zostaną zabezpieczone środki, na wymienione poniżej remonty drogowe:

1. Remont drogi powiatowej nr 1630W Mogielnica - Popowice, o długości 1260,00 mb, - koszt zadania według kosztorysu wynosi 378 538,65 zł.

Koszty finansowania : 189 269,33 zł - Gmina Mogielnica, 189 269,33 zł - Powiat Grójecki.

2. Remont drogi powiatowej nr 1629W Wodziczna - Główczyn, o długości 400,00 mb, przez wieś Wodziczna - koszt zadania według kosztorysu wynosi 109 347,00 zł.

Koszty finansowania : 54 673,50 zł - Gmina Mogielnica, 54 673,50 zł - Powiat Grójecki.

3. Remont drogi powiatowej nr 1637W Brzostowiec - Michałowice, o długości 420,00 mb, przez wieś Ślepowola - koszt zadania według kosztorysu wynosi 100 995,30 zł.

Koszty finansowania : 50 497,65 zł - Gmina Mogielnica, 50 497,65 zł - Powiat Grójecki.

Ogółem koszty współfinansowanych zadań wynoszą - 588 880,95 zł, a w podziale 50/50:

- 294 440,48 zł - Gmina Mogielnica,
- 294 440,48 zł - Powiat Grójecki.

Do powyższych kwot należy doliczyć koszty obsługi inspektorów nadzoru, w związku z czym prosimy o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Mogielnica w wysokości 300 000,00 zł, (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Remonty ww. dróg będą realizowane przez Powiat Grójecki.

W załączeniu kosztorysy inwestorskie na wspólnie realizowane zadania drogowe.

STAROSTA
Krzysztof Ambroziak
Krzysztof Ambroziak

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej
Nr 1630W Mogielnica - Popowice
odcinek o długości 1260,00 mb

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 1004-06 1004-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej $1260,0 \times 5,5 = 6930,00$	m ²	6 930,00	1,50	10 395,00
2.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 100kg/m ² $1260,0 \times 5,5 \times 100 / 1000 = 693,00$	Mg	693,00	160,00	110 880,00
3.	KNR 2-31 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR-1 $1260,0 \times 5,5 = 6930,00$	m ²	6 930,00	22,00	152 460,00
4.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 50 cm/ str. destruktu wykonawcy. $1260,00 \times 0,75 \times 2 \text{str.} = 1890,00$	m ²	1 890,00	18,00	34 020,00
Wartość robót netto w zł						307 755,00
VAT 23%						70 783,65
Wartość robót brutto w zł						378 538,65

18.12.2020

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej
Nr 1629W Wodziczna - Głowczyn
odcinek o długości 400,00 mb
odc. przez wieś Wodziczna

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 1004-06 1004-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej 400,0*5,5=2200,00	m ²	2 200,00	1,50	3 300,00
2.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 75kg/m ² 400,0*5,5*75/1000=165,00	Mg	165,00	160,00	26 400,00
3.	KNR 2-31 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR-1 400,0*5,5=2200,00	m ²	2 200,00	22,00	48 400,00
4.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 50 cm/ str. destruktu wykonawcy. 400,00*0,75*2str.=600,00	m ²	600,00	18,00	10 800,00
Wartość robót netto w zł						88 900,00
VAT 23%						20 447,00
Wartość robót brutto w zł						109 347,00

18.12.2020

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej
Nr 1637W Brzostowiec - Michałowice
odcinek o długości 420,00 mb
odc. przez wieś Ślepowola

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 1004-06 1004-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej $420,0 \times 5,0 = 2100,00$	m ²	2 100,00	1,50	3 150,00
2.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 75kg/m ² $420,0 \times 5,0 \times 75 / 1000 = 157,50$	Mg	157,50	160,00	25 200,00
3.	KNR 2-31 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Kategoria ruchu KR-1 $420,0 \times 5,0 = 2100,00$	m ²	2 100,00	22,00	46 200,00
4.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 50 cm/ str. destruktu wykonawcy. $420,00 \times 0,5 \times 2 \text{str.} = 420,00$	m ²	420,00	18,00	7 560,00
Wartość robót netto w zł						82 110,00
VAT 23%						18 885,30
Wartość robót brutto w zł						100 995,30

18.12.2020