

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1624W Mogielnica - Błędów
przez msc. Popowice

od km 4+430 do km 5+420

| Lp. | Poz Kosztorys. | Wyszczególnienie robót | J.M. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość robót netto (zł) |
|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 1. | KNR 2-31 1402 05 | Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1,0 m, grub. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km 990,0*1*2str. | m ² | 1 980,00 | 10,00 | 19 800,00 |
| 2. | D-03.01.02 | Remont przepustu z rur PEHD o średnicy 50 cm i dł. 8mb . Pozycja obejmuje wykonanie wykopów utylizację kręgów betonowych, zagęszczenie gruntu , wykonanie fundamentu pod części przelotowe przepustu , ułożenie rur, zasypianie z zagęszczaniem warstwami , oraz wykonanie ścianek czołowych. kpl. 2 | kpl. | 2,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| 3. | KNR 2-31 0309-01 | Remont podbudowy z mieszanki MCE gr. 20 cm z doziarnieniem kruszywem 0-31,5 mm 990,0*5,7 | m ² | 5 643,00 | 55,00 | 310 365,00 |
| 4. | KNNR6 1005-07 | Skropienie bitumem międzywarstwowe dwukrotne. 990,0*5,6*2 | m ² | 11 088,00 | 2,50 | 27 720,00 |
| 5. | KNNR6 0309-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 100kg/m2 990,0*5,6 | m ² | 5 544,00 | 36,00 | 199 584,00 |
| 6. | KNNR6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. Kategoria ruchu KR 3-4 990,0*5,5 | m ² | 5 445,00 | 44,00 | 239 580,00 |
| 7. | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Zabezpieczenie krawędzi kruszywem dolomitowym /o zabarwieniu szarym/ o frakcji 0-31,5mm. Grubość po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 0,75m str. 990,0*0,75*2str. | m ² | 1 485,00 | 22,00 | 32 670,00 |
| Wartość robót netto w zł | | | | | | 835 719,00 |
| VAT 23% | | | | | | 192 215,37 |
| Wartość robót brutto w zł | | | | | | 1 027 934,37 |