

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej
1104W Fałęcice - N. Miasto
odc. o łącznej długości 420,00mb

msc. Tomczyce						
Lp.	Poz. Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 1402 05	Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, grub. śr 5 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km $420,0*1,0*2=840,00$	mb	840,00	3,00	2 520,00
2.	KNR 3-31 1004-06 104-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej $420,0*5,0=2145,00$	m ²	2 100,00	1,50	3 150,00
3.	KNR 2-31 0309-02	Wykonanie dywanika jednowarstwowego o grubości 5cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC - 11S. Kategoria ruchu KR-1-2 $420,0*5,0=2100,00$	m ²	2 100,00	27,50	57 750,00
4.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu -materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 0,5m / str. Destrukt wykonawcy. $420,0*0,5*2=420,00$	m ²	420,00	16,00	6 720,00
Wartość robót netto w zł						70 140,00
VAT 23%						16 132,20
Wartość robót brutto w zł						86 272,20

13.02.2020

60% - 51 763,32