

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej
1633W Mogielnica - Dziarnów
odc. o długości łącznie 1850,00mb

odc. 1. 1520,00, odc. 2. 330,00 mb						
Lp.	Poz. Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. 1,85	km	1,85	2 000,00	3 700,00
2.	KNR 2-31 1402 05	Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, grub. śr 5 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km $(1520,0+330,0)*1,0*2=3700,00$	mb	3700,00	3,00	11 100,00
3.	KNR 3-31 1004-06 104-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej $(1520,0+330,0)*5,0=9250,00$	m ²	9 250,00	1,50	13 875,00
4.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w ilości 125kg/m ² $(1520,0+330,0)*5,0*125/1000=1156,25$	Mg	1 156,25	200,00	231 250,00
5.	KNR 2-31 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC - 11S. Kategoria ruchu KR-1-2 $(1520,0+330,0)*5,0=9250,00$	m ²	9 250,00	22,00	203 500,00
6.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu -materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 0,5m / str. Destrukt wykonawcy. $(1520,0+330,0)*0,5*2=1850,00$	m ²	1 850,00	16,00	29 600,00
Wartość robót netto w zł						493 025,00
VAT 23%						113 395,75
Wartość robót brutto w zł						606 420,75

13.02.2020

60% - 363 852,45 zł