

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej
1639W Rykały - Górki - Izabelin
odc. o łącznej długości 390,00mb

Odc. 1. 300,00mb + odc. 2. 90,00mb						
Lp.	Poz. Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. 0,39	km	0,39	2 000,00	780,00
2.	KNR 2-31 9902-02	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych asfaltowych mechanicznie poprzez frezowanie korekcyjne do 3 cm (300,0+90,0)*5,5=2145,00	m ²	2 145,00	10,00	21 450,00
3.	KNR 2-31 1402 05	Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, grub. śr 5 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km (300,0+90,0)*1,0*2=780,00	mb	780,00	3,00	2 340,00
4.	KNR 3-31 1004-06 104-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej (300,0+90,0)*5,5=2145,00	m ²	2 145,00	1,50	3 217,50
5.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w ilości 75kg/m ² (300,0+90,0)*5,5*75/1000=160,88	Mg	160,88	200,00	32 176,00
6.	KNR 2-31 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC - 11S. Kategoria ruchu KR-1-2 (300,0+90,0)*5,5=2145,00	m ²	2 145,00	22,00	47 190,00
7.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu -materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 0,5m / str. Destrukt wykonawcy. (300,0+90,0)*0,5*2=390,00	m ²	390,00	16,00	6 240,00
Wartość robót netto w zł						113 393,50
VAT 23%						26 080,51
Wartość robót brutto w zł						139 474,01

13.02.2020

60% - 83 684,41 zł.