

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej
Nr 1104W Fałęcice - N. Miasto
Odcinek o długości 520,00 mb

msc. Borowe od mostu						
Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNR 2-31 1402 05	Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, grub. śr 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km $520,00*2=1040,00$	mb	1 040,00	3,00	3 120,00
2.	KNNR6 0308-01	Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 125 kg/m ² na odc. od mostu $160,0*5,0*125/1000=100,00$	Mg	100,00	210,00	21 000,00
3.	KNNR6 1005-06 1005-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem międzywarstwowe $520,0*5,0*2=5200,0$	m ²	5 200,00	1,50	7 800,00
4.	KNNR6 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w ilości 75kg/m ² $520,0*5,0*75/1000=195,00$	Mg	195,00	200,00	39 000,00
5.	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. Kategoria ruchu KR-2 $520,0*5,0=2600,00$	m ²	2 600,00	22,00	57 200,00
6.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Zabezpieczenie krawędzi destruktem - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 0,5m/ str. destruktu wykonawcy. $520,0*0,5*2str.=520,00$	m ²	520,00	16,00	8 320,00
Wartość robót netto w zł						136 440,00
VAT 23%						31 381,20
Wartość robót brutto w zł						167 821,20

13.02.2020

60% - 100.692,72 zł.